

Тип материалов/работ	Единица измерения	Объем	Стоимость, тыс.руб.
<b>Фундамент</b>			<b>266,6</b>
Установка панелей перекрытий	Шт.	9	23,1
Плиты перекрытия многопустотные	Шт.	9	118,4
Установка монтажных изделий	Тонна	0,68	51,8
Раствор кладочный	М3	3	14,7
Другие расходы, налоги			58,6
<b>Стены</b>			<b>768,2</b>
Газосиликатный кирпич	М3	60,8	148,9
Кладка газобетонных блоков на клей	М3	60,8	109,9
Изоляция стен и колонн материалами на основе битума	М3	15,33	231,8
Кладка наружных стен кирпичом	М3	18,4	58,4
Кирпич силикатный полнотельный	Шт.	11404	64,4
Кладка внутренних стен	М3	5,95	10,6
Другие расходы, налоги			144,2
<b>Перекрытия первого этажа</b>			<b>226,0</b>
Устройство перекрытий	М2	54,5	46,2
Плиты из минеральной ваты	М3	8,93	23,4
Бруски хвойных пород	М3	1,21	8,3
Подшивка полов досками, плитами древесноволокнистыми	М2	54,5	44,5
Изоспан А, D	М2	119,9	2,9
Устройство пароизоляции в два слоя	М2	54,5	5,8
Устройство дощатых покрытий	М2	54,5	15,2
Доски обрезные	М3	3	16,2
Плиты OSB	М2	54,5	15,5
Другие расходы, налоги			48,0
<b>Перекрытие мансардного этажа</b>			<b>346,9</b>
Установка стропил	М3	1,9	21,3
Бруски обрезные	М3	0,68	4,6
Брусья необрезные	М3	0,96	4,6
Доски обрезные	М3	0,27	1,5
Устройство сплошной обрешетки из досок	М2	96	19,5
Устройство обрешетки с прозорами под	м2	96	13,2

стальную кровлю			
Устройство прокладочной пароизоляции (всего 3 слоя)	М2	96	15,3
Пленка пароизоляционная Ютафол (3 слоя)	М2	105,6	12,6
Устройство кровли из металлочерепицы	М2	103	22,1
Оцинкованный профилированный настил	Тонна	0,58	26,5
Изоляция покрытий и перекрытий	М3	19,2	86,0
Плиты минеральные Rockwool	М3	19,6	38,8
Другие расходы, налоги			80,9
<b>Окна</b>			<b>64,1</b>
Установка оконных блоков ПВХ	М2	13,5	44,7
Установка подоконных досок ПВХ	пог.метр	9,6	3,2
Доски подоконные ПВХ	М	9,6	2,4
Водоотлив оконный стальной	пог.метр	9,6	1,8
Другие расходы, налоги			12
<b>Двери</b>			<b>49</b>
Установка блоков в наружных и внутренних стенах	М2	13,2	24,6
Двери, скобы, замки	Компл.	19	13,9
Другие расходы, налоги			10,5
<b>Разные работы</b>			<b>70,4</b>
Устройство внутренних лестниц	М2	6	23
Устройство наружных лестниц	М	4,2	1,3
Ступени лестничные бетонные	Шт.	3	3,5
Монтаж стеллажей	Тонна	0,2	3,2
Прочие сварные конструкции	Тонна	0,2	12,3
Устройство металлических ограждений	М	3	3,7
Другие расходы, налоги			23,4